



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลขามป้อม อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น

ที่ ขก / -

วันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๙

เรื่อง ขอแจ้งรายงานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลขามป้อม

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลขามป้อมที่ ๙๗ /๒๕๕๙ ลงวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๕๙ ได้แต่งตั้งให้พวกข้าพเจ้าเป็นคณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน จำนวน ๕ โครงการ ดังนี้

๑.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านขามป้อม หมู่ ๑ ตำบลขามป้อม อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิว คสล. ไม่น้อยกว่า ๘๐.๐๐ ตารางเมตร แยกออกเป็น ๓ จุด ดังนี้

จุดที่ ๑ ก่อสร้างถนน คสล.กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๔.๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมไหล่ทางกว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร

จุดที่ ๒ ก่อสร้างถนน คสล.กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๕.๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมไหล่ทางกว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร

จุดที่ ๓ วางท่อ คสล. ขนาด ๐.๔๐ x ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๒๖ ท่อน (รายละเอียดตามแบบ อบต. ขามป้อมกำหนด)

๒. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านส้มป่อยใหญ่ หมู่ ๒ ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๓๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิว คสล. ไม่น้อยกว่า ๑๕๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมไหล่ทางกว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร (รายละเอียดตามแบบ อบต. ขามป้อมกำหนด)

๓. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านส้มป่อยน้อย หมู่ ๓ ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๕๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิว คสล. ไม่น้อยกว่า ๒๐๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมไหล่ทางกว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร (รายละเอียดตามแบบ อบต. ขามป้อมกำหนด)

๔.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านหนองนกเขียน หมู่ ๕ ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๓๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิว คสล. ไม่น้อยกว่า ๑๕๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมไหล่ทางกว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร (รายละเอียดตามแบบ อบต. ขามป้อมกำหนด)

๕.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านนาเสถียร หมู่ ๘ ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๔๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิว คสล. ไม่น้อยกว่า ๑๖๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมไหล่ทางกว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร (รายละเอียดตามแบบ อบต. ขามป้อมกำหนด) พร้อมติดตั้งป้ายระหว่งดำเนินงานและป้ายโครงการแล้วเสร็จอย่างละ ๑ ป้าย นั้น

ราคากลางรวมเป็นเงิน ๔๑๙,๐๐๐.-บาท (สี่แสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทถ้วน-)

/จึงเรียน...

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ  
(นางสาวโบตัน ดาศรี)

(ลงชื่อ).....กรรมการ  
(นางสาวกาญจนพรรณ ไสยกิจ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ  
(นายธีรวัฒน์ สีทอนราช)

- ทราบ
- อนุมัติให้จ้างตามวงเงินที่แจ้งมา

(ลงชื่อ)

(นายณัฐพงษ์ ทองแคล้ว)  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

- ทราบ
- อนุมัติให้จ้างตามวงเงินที่แจ้งมา

(ลงชื่อ)

(นายเสถียร ชะสิงห์)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลขามป้อม

### สรุปผลการประมาณราคา

หน่วยงาน	องค์การบริหารส่วนตำบลขามป้อม อ.เปี้ยน้อย จ.ขอนแก่น		
โครงการ	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน		
ปริมาณงาน	ผิวจราจร คสล. รวมไม่น้อยกว่า 740 ตารางเมตร พร้อมท่อ คสล. 0.40x1.00 ม. 26 ท่อน (ตามแบบ อบต.กำหนด)		
สถานที่ดำเนินการ	ม. 1,2,3,5 และ หมู่ 8	รหัสสายทาง -	
แบบแปลน	แบบ อบต.ขามป้อม	(อ้างอิงแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อพท.เลขที่ ทถ-2-204)	
ประมาณราคาตาม ปร.5	จำนวน	5	แผ่น (เอกสารแนบ)
วันที่ประมาณราคา	17 มี.ค. 59		

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
	<b>ส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุน</b>				
1	งานอาคาร				
1.1	ถนน คสล. บ้านขามป้อม หมู่ 1			57,500.00	
1.2	ถนน คสล. บ้านส้มป่อยใหญ่ หมู่ 2			83,000.00	
1.3	ถนน คสล. บ้านส้มป่อยน้อย หมู่ 3			107,500.00	
1.4	ถนน คสล. บ้านหนองนกเขียน หมู่ 5			83,000.00	
1.5	ถนน คสล. บ้านนาเสถียร หมู่ 8			88,000.00	
2	งานทาง	-		-	
3	งานชลประทาน	-		-	
4	งานสะพานและท่อเหลี่ยม	-		-	
	<b>เงื่อนไข</b>				
	เงินล่วงหน้าจ่าย	0%			
	เงินประกันผลงานหัก	0%			
	ดอกเบี้ยเงินกู้	7%			
	<b>ส่วนที่ 2 ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด</b>				
5	ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด (ป้ายโครงการ)	-	-	-	
	ประมาณราคาเป็นเงินทั้งสิ้น			419,000.00	
สรุป	คิดเป็นเงินงบประมาณ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%) เพียง			419,000.00	
	ตัวอักษร	( <u>สี่แสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทถ้วน</u> )			
	ปริมาณงานทั้งโครงการ	-	ตร.ม.		
	ราคาเฉลี่ย/หน่วยปริมาณงาน (ไม่รวมค่าใช้จ่ายพิเศษ)	#DIV/0!	ตร.ม.		

- เห็นชอบ



(นายณัฐพงษ์ ทองแคล้ว)

ปลัด อบต.

- อนุมัติ



(นายเสถียร ชะสิงห์)

นายก อบต.

ความเห็นของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

( ) เห็นชอบ

( ) ไม่เห็นชอบ

(ลงชื่อ)



ประธานกรรมการ

( )

(นางสาวโบดิน ดาศรี )

(ลงชื่อ)



กรรมการ

( )

( นางสาวกาญจนพรรณ ไสยกิจ )

(ลงชื่อ)



กรรมการ

( )

( นวชัยรัตน์ สีทองราช )



- ราคาน้ำมันปิ้งจุ่ม อำเภอเมือง
- ราคาวัดจากพาณิชย์จังหวัดขอนแก่นเดือน
- ระยะทางจากอำเภอเมือง - ตำบลขามบ่อม

- องค์การบริหารส่วนตำบลขามบ่อม อ.เบ็ญน้อย จ.ขอนแก่น
- ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อ คสล. ภายในหมู่บ้าน
- ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 20.00 เมตร หน้า
- บ้านขามบ่อม หมู่ 1
- แบบ อบต.ขามบ่อม
- 17 มี.ค. 59

ก.พ.-59

0.15 เมตร

หน้า

รหัสสายทาง

(อ้างอิงแบบมาตรฐานทางสำหรับ อบท.เลขที่ ทบ-2-204)

ปร.4 แผ่นที่ 1

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	ราคารวม	ราคา/หน่วย	ราคารวม		
1	งานยกยทาง / ปรับพื้นที่								
1.1	งานยกยทางลาดป่า		ตร.ม.	-	-	-	-	-	
1.2	งานปรับพื้นที่ทางเดิม	80.00	ตร.ม.	-	-	-	-	-	*เครื่องจักรขนาดเบา
2	งานชั้นรองพื้นทาง								
2.1	ดินถม	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	
2.2	วัสดุคัดเลือก " ก "	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	
2.3	วัสดุคัดเลือก " ข "	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	
2.4	ลูกรัง	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	
2.5	หินคลุก	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	
3	งานพื้นทาง								
3.1	ทรายหยาบรองพื้น	4.80	ลบ.ม.	461.36	2,214.53	99.00	475.20	2,689.73	
4	งานคอนกรีต Class A & B	12.00	ลบ.ม.	-	-	306.00	3,672.00	3,672.00	
4.1	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ TYPE 1	4.41	ตัน	2,551.45	11,251.89	-	-	11,251.89	
4.2	ทรายผสมคอนกรีต	6.71	ลบ.ม.	582.86	3,909.82	-	-	3,909.82	
4.3	หินผสมคอนกรีต (เบอร์ 1 - 2)	11.87	ลบ.ม.	744.85	8,839.88	-	-	8,839.88	
	รวมเป็นเงิน (บาท)							30,363.33	

\* กำหนดราคาตามหลักเกณฑ์บัญชีค่าแรงงานและวัสดุที่ใช้ประกอบการจัดแบบสำรวจราคากลาง กรมบัญชีกลาง . แขวงราชการขอนแก่นที่ 3 (บ้านไผ่) และ ราคาวัดจังหวัดขอนแก่น

22.33 บาท / ลิตร  
กำหนดราคากลาง  
ก.พ.-59  
74.00 กม.

- ราคาน้ำมันปัจจุบัน อำเภอเมือง  
- ราคาวัดุดจากพาณิชย์จังหวัดขอนแก่นเดือน  
- ระยะทางจากอำเภอเมือง - ตำบลขามบ่อม

0.15 เมตร

หน้า

รพัสสายทาง

หมู่ 1

สถานีดำเนินการ

(อ้างอิงแบบมาตรฐานทางสำหรับ อพท.เลขที่ ทธ-2-204)

แบบ อบต.ขามบ่อม

วันที่ 17 มี.ค. 59

ปร.4 แผ่นที่ 2

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	ราคารวม	ราคา/หน่วย	ราคารวม		
	ยอดเงินยกมา				26,216.13		4,147.20	30,363.33	
5	งานเหล็กเสริมกันน้ำ								
5.1	เหล็กตะแกรงลวดรูป @ 0.10 x 0.30 ม. # dia 4 mm.	80.00	ตร.ม.	33.00	2,640.00	5.00	400.00	3,040.00	
6	Expansion Joint @ 100.00 m.								
6.1	Dowel RB 19 mm.	-	ตัน	14,563.13	-	2,900.00	-	-	
6.2	ยางมะตอย	-	ตัน	19,963.68	-	-	-	-	
6.3	PVC CAP	-	เมตร	14.0200	-	-	-	-	
6.4	กระดาดขานอ้อย	-	ตร.ม.	120.00	-	-	-	-	*ราคาท้องถิ่น
6.5	แผ่นพลาสติกโปร่งแสงหนา 0.07 มม.	-	ตร.ม.	6.50	-	-	-	-	*ราคาท้องถิ่น
7	Contraction Joint @ 10.00 m.								
7.1	Dowel RB 19 mm.	0.0086	ตัน	14,563.13	124.83	2,900.00	24.86	149.69	
7.2	ยางมะตอย	0.0015	ตัน	19,963.68	29.95	-	-	29.95	
7.3	แผ่นพลาสติกโปร่งแสงหนา 0.07 มม.	4.800	ตร.ม.	6.50	31.20	-	-	31.20	
8	Longitudinal Joint								
8.1	Tie bar DB 12 mm.	-	ตัน	17,488.36	-	3,300.00	-	-	
8.2	ยางมะตอย	-	ตัน	19,963.68	-	-	-	-	
9	งานแบบหล่อคอนกรีต								
9.1	แบบไม่	0.6000	ตร.ม.	610.59	366.35	115.00	69.00	435.35	
9.2	แบบเหล็ก (ใช้เหล็ก ขนาด 150 x 50 x 2.3 มม. ใช้งานได้ 10 ครั้ง)	-	ตัน	-	-	-	-	-	
	รวมเป็นเงิน (บาท)							34,049.51	

\* กำหนดราคาตามหลักเกณฑ์บัญชีที่ 1 และงานและราคาวัสดุที่ใช้ประกอบการถอดแบบคำนวณราคากลาง กรมบัญชีกลาง , แขวงทางขอนแก่นที่ 3 (บ้านไผ่) และ ราคาพาณิชย์จังหวัดขอนแก่น

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลขามป้อม อ.เจ็ดย้อย จ.ขอนแก่น  
โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อ คสล. ภายในหมู่บ้าน  
ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 20.00 เมตร หนา 0.15 เมตร  
สถานที่ดำเนินการ บ้านขามป้อม หมู่ 1 รหัสสายทาง -  
แบบแปลน แบบ อบต.ขามป้อม (อ้างอิงแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท.เลขที่ ทล-2-204)  
วันที่ 17 มี.ค. 59

ราคาวัสดุจากพาณิชย์จังหวัดขอนแก่นเดือน 22.33 บาท / ลิตร  
ก.พ.-59  
74.00 กม.  
พ.ร.4 แผ่นที่ 3

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	ราคารวม	ราคา/หน่วย	ราคารวม		
10	งานថេតវាງ							34,049.51	
10.1	ดินถม	-	ม3	-	-	-	-	-	
10.2	อิฐ	3.00	ม3	60.51	181.53	99.00	297.00	478.53	
10.3	หินคลุก	-	ม3	-	-	-	-	-	
11	ថែវ គគី								
11.1	Æ 0.30 x 1.00 m.	-	ce.	-	-	-	-	-	
11.2	Æ 0.40 x 1.00 m.	26.00	ce.	317.44	8,253.39	95.23	2,476.02	10,729.40	ค่าแรงคิด 30% ของราคาท่อ
11.3	Æ 0.60 x 1.00 m.	-	ce.	-	-	-	-	-	
11.4	Æ 0.80 x 1.00 m.	-	ce.	-	-	-	-	-	
11.5	Æ 1.00 x 1.00 m.	-	ce.	-	-	-	-	-	
	รวมเป็นเงิน (บาท)							45,257.45	

\* กำหนดราคาตามหลักเกณฑ์บัญชีค่าแรงงานและราคาวัสดุที่ใช้ประกอบการถอดแบบคำนวณราคาากลาง กรมบัญชีกลาง, แผนกรางงานขอนแก่นที่ 3 (บ้านใหม่) และ ราคาพาณิชย์จังหวัดขอนแก่น

สรุปผลการประมาณราคา

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลขามป้อม อ.เปือยน้อย จ.ขอนแก่น  
 โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน  
 ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 30.00 เมตร หนา 0.15 เมตร  
 สถานที่ดำเนินการ บ้านส้มป่อยใหญ่ หมู่ 2 รหัสสายทาง -  
 แบบแปลน แบบ อบต.ขามป้อม (อ้างอิงแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อบต.เลขที่ ทด-2-204)  
 ประมาณราคาตาม ปร.4 จำนวน 3 แผ่น (เอกสารแนบ)  
 วันที่ประมาณราคา 17 มี.ค. 59

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
	<b>ส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุน</b>				
1	งานอาคาร	65,361.56	1.2726	83,179.12	
2	งานทาง	-		-	
3	งานชลประทาน	-		-	
4	งานสะพานและท่อเหลี่ยม	-		-	
	<b>เงื่อนไข</b>				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0%				
	เงินประกันผลงานหัก 0%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7%				
	<b>ส่วนที่ 2 ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด</b>				
5	ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด (ป้ายโครงการ)	-	-	-	
	ประมาณราคาเป็นเงินทั้งสิ้น			83,179.12	
สรุป	คิดเป็นเงินงบประมาณ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%) เพียง			83,000.00	
	ตัวอักษร (แปดหมื่นสามพันบาทถ้วน)				
	ปริมาณงานทั้งโครงการ	150.00 ตร.ม.			
	ราคาเฉลี่ย/หน่วยปริมาณงาน (ไม่รวมค่าใช้จ่ายพิเศษ)	553.30 บาท / ตร.ม.			

เรียน นายก อบต.ขามป้อม

ความเห็นของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

- เพื่อโปรดพิจารณางบประมาณโครงการ

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน

บ้านส้มป่อยใหญ่ หมู่ 2

งบประมาณรวม 83,000.00 บาท

(นางสาวโبتัน ดาศรี) ปรมาณราคา


ผู้อำนวยการกองช่าง

- เห็นชอบ


(นายณัฐพงษ์ ทองแคล้ว)

ปลัด อบต.


( ) เห็นชอบ ( ) ไม่เห็นชอบ

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ

(นางสาวโبتัน ดาศรี)

(ลงชื่อ)  กรรมการ

(นางสาวกาญจนพรณ ไสยกิจ)

(ลงชื่อ)  กรรมการ

(นายธีรวัฒน์ สีทองราช)

- อนุมัติ

(นายเสถียร ชะสิงห์)

นายก อบต.



22.33 บาท / ลิตร  
ก.พ.-59  
74.00 กม.

- ราคาน้ำมันปัจจุบัน อำเภอเมือง  
- ราคาวีลัดจากพหุกิจจังหวัดขอนแก่นเดือน  
- ระยะทางจากอำเภอเมือง - ตำบลขามป้อม

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลขามป้อม อ.เบ็ญน้อย จ.ขอนแก่น  
โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน  
ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 30.00 เมตร หนา 0.15 เมตร

สถานที่ดำเนินการ บ้านส้มป่อยใหญ่ หมู่ 2 รหัสสายทาง -

แบบแปลน แบบ อบต.ขามป้อม (อ้างอิงแบบมาตรฐานทางสำหรับ อปท.เลขที่ ทถ-2-204)

วันที่ 17 มี.ค. 59

ปร.4 แผ่นที่ 1

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	ราคารวม	ราคา/หน่วย	ราคารวม		
1	งานขุดทาง / ปรับพื้นที่								
1.1	งานขุดทางกลางป่า		ตร.ม.	-	-	-	-	-	
1.2	งานปรับพื้นที่ทางเดิม	150.00	ตร.ม.	-	-	-	-	-	*เครื่องจักรขนาดใหญ่
2	งานชั้นรองพื้นทาง								
2.1	ดินถม	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	
2.2	วัสดุคัดเลือก " ก "	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	
2.3	วัสดุคัดเลือก " ข "	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	
2.4	ลูกรัง	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	
2.5	ดินคลุก	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	
3	งานพื้นทาง								
3.1	ทรายหยาบรองพื้น	9.00	ลบ.ม.	461.36	4,152.24	99.00	891.00	5,043.24	
4	งานคอนกรีต Class A & B.	22.50	ลบ.ม.	-	-	306.00	6,885.00	6,885.00	
4.1	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ TYPE 1	8.27	ตัน	2,551.45	21,097.30	-	-	21,097.30	
4.2	ทรายผสมคอนกรีต	12.58	ลบ.ม.	582.86	7,330.92	-	-	7,330.92	
4.3	ดินผสมคอนกรีต (เบอร์ 1 - 2)	22.25	ลบ.ม.	744.85	16,574.77	-	-	16,574.77	
	รวมเป็นเงิน (บาท)							56,931.24	

\* กำหนดราคาตามหลักเกณฑ์บัญชีค่าแรงงานและราคาวีลัดที่ใช้ประกอบการถอดแบบคำนวณราคาทาง กรมบัญชีกลาง , แขวงกรมการขนส่งทางบก , กรมบัญชีกลาง และ ราคาวีลัดจังหวัดขอนแก่น

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลขามป้อม อ.เปือยน้อย จ.ขอนแก่น

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน

ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 30.00 เมตร หนา 0.15 เมตร

สถานที่ดำเนินการ บ้านส้มป่อยใหญ่ หมู่ 2

รหัสสายทาง

แบบแปลน แบบ อบต.ขามป้อม (อ้างอิงแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อบ.เลขที่ ทด-2-204)

วันที่ 17 มี.ค. 59

ป.ร.4 แผ่นที่ 2

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	ราคารวม	ราคา/หน่วย	ราคารวม		
5	ยอดเงินยกมา				49,155.24			56,931.24	
5.1	งานเหล็กเสริมกันรั่ว	150.00	ตร.ม.	33.00	4,950.00	5.00	750.00	5,700.00	
6	เหล็กแบริงเส้น徑รูป @ 0.10 x 0.30 m. # dia 4 mm.								
6.1	Expansion Joint @ 100.00 m.								
6.2	Dowel RB 19 mm.				14,563.13	3,401.00	-	-	
6.3	ยางมะตอย				19,963.68	-	-	-	
6.4	PVC CAP				14,020.00	-	-	-	
6.5	กระดาษขานอ้อย				120.00	-	-	-	ราคาท้องถิ่น
6.6	แผ่นพลาสติกโปร่งแสงหนา 0.07 มม.				6.50	-	-	-	
7	Contraction Joint @ 10.00 m.								
7.1	Dowel RB 19 mm.	0.0218	ตัน		14,563.13	3,401.00	74.06	391.20	
7.2	ยางมะตอย	0.0038	ตัน		19,963.68	-	-	74.86	
7.3	แผ่นพลาสติกโปร่งแสงหนา 0.07 มม.	12.000	ตร.ม.		78.00	-	-	78.00	
8	Longitudinal Joint								
8.1	Tie bar DB 12 mm.	0.0466	ตัน		17,488.36	-	-	815.13	
8.2	ยางมะตอย	0.000015	ตัน		19,963.68	-	-	0.30	
9	งานแบบหล่อคอนกรีต								
9.1	แบบไปป์	0.9000	ตร.ม.		610.59	115.00	103.50	653.03	
9.2	แบบเหล็ก (ใช้เหล็ก ขนาด 150 x 50 x 2.3 mm. ใช้งานได้ 10 ครั้ง)	-	ตัน		-	-	-	-	
*	กำหนดราคาตามหลักเกณฑ์วิธีคำนวณราคาแบบอัตราค่ากลาง กรมบัญชีกลาง, แขวงราชการขอนแก่น 3 (บ้านไผ่) และ ราชทานจังหวัดขอนแก่น							64,643.76	

- ราคาวัสดุจากพาณิชย์จังหวัดขอนแก่น
- ราคาวัสดุจากพาณิชย์จังหวัดขอนแก่น
- ระยะเวลาจากอำเภอเมือง - ตำบลขามป้อม 74.00 กม.

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลขามป้อม อ.เปือยน้อย จ.ขอนแก่น

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน

ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 30.00 เมตร ทน 0.15 เมตร

สถานที่ดำเนินการ บ้านส้มป่อยใหญ่ หมู่ 2

แบบแปลน แบบ อบต.ขามป้อม (อ้างอิงแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท.เลขที่ ทล-2-204)

วันที่ 17 มี.ค. 59

ปร.4 แผ่นที่ 3

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	ราคารวม	ราคา/หน่วย	ราคารวม		
	ยอดเงินยกมา							64,643.76	
10	งานโยธาต่าง								
10.1	ดินถม	-	ม3	-				-	
10.2	ลูกรัง	4.50	ม3	60.51	272.30	99.00	445.50	717.80	
10.3	หินคลุก	-	ม3	-				-	
11	ข้อ สล.ส.								
11.1	Æ 0.30 x 1.00 m.	-	ce.	-				-	นอก.
11.2	Æ 0.40 x 1.00 m.	-	ce.	-				-	
11.3	Æ 0.60 x 1.00 m.	-	ce.	-				-	
11.4	Æ 0.80 x 1.00 m.	-	ce.	-				-	
11.5	Æ 1.00 x 1.00 m.	-	ce.	-				-	
รวมเป็นเงิน (บาท)								65,361.56	

สรุปผลการประมาณราคา

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลขามป้อม อ.เบ็ญน้อย จ.ขอนแก่น  
 โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน  
 ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 50.00 เมตร หนา 0.15 เมตร  
 สถานที่ดำเนินการ บ้านส้มป่อยน้อย หมู่ 3 รหัสสายทาง -  
 แบบแปลน แบบ อบต.ขามป้อม (อ้างอิงแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อบท.เลขที่ ทก-2-204)  
 ประมาณราคาตาม ปร.4 จำนวน 3 แผ่น (เอกสารแนบ)  
 วันที่ประมาณราคา 17 มี.ค. 59

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
	<b>ส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุน</b>				
1	งานอาคาร	86,653.54	1.2726	110,275.30	
2	งานทาง	-		-	
3	งานชลประทาน	-		-	
4	งานสะพานและท่อเหลี่ยม	-		-	
	<b>เงื่อนไข</b>				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0%				
	เงินประกันผลงานหัก 0%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7%				
	<b>ส่วนที่ 2 ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด</b>				
5	ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด (ป้ายโครงการ)	-	-	-	
	ประมาณราคาเป็นเงินทั้งสิ้น			110,275.30	
สรุป	คิดเป็นเงินงบประมาณ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%) เพียง			107,500.00	
	ตัวอักษร ( หนึ่งแสนเจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน )				
	ปริมาณงานทั้งโครงการ	200.00 ตร.ม.			
	ราคาเฉลี่ย/หน่วยปริมาณงาน (ไม่รวมค่าใช้จ่ายพิเศษ)	537.50 บาท / ตร.ม.			


เรียน นายค อบต.ขามป้อม

ความเห็นของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

- เพื่อโปรดพิจารณางบประมาณโครงการ ( ) เห็นชอบ ( ) ไม่เห็นชอบ


ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน

บ้านส้มป่อยน้อย หมู่ 3


(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ

งบประมาณรวม 107,500.00 บาท

( นางสาวโพนัน ดาศรี )

(ลงชื่อ)  กรรมการ

( นางสาวกาญจนพรรณ ไสยกิจ )

(ลงชื่อ)  กรรมการ

( นายธีรวัฒน์ สีทองราช )

ประมาณราคา

(นางสาวโพนัน ดาศรี)

ผู้อำนวยการกองช่าง

- เห็นชอบ

(นายณัฐพงษ์ ทองแคล้ว)

ปลัด อบต.

- อนุมัติ

(นายเสถียร ชะสิงห์)

นายก อบต.

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลขามป้อม อ.เบ็ญน้อย จ.ขอนแก่น 22.33 บาท / ลิตร  
 โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน 22.33 บาท / ลิตร  
 ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 50.00 เมตร หน. 0.15 เมตร ก.พ.-59  
 สถานที่ตั้งดำเนินการ บ้านส้มป่อยน้อย หมู่ 3 รหัสสายทาง -  
 แบบแปลน แบบ อบต.ขามป้อม (อ้างอิงแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อบต.เลขที่ ทถ-2-204)  
 วันที่ 17 มี.ค. 59

ปร.4 แผ่นที่ 1

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	ราคารวม	ราคา/หน่วย	ราคารวม		
1	งานกรุยทาง / ปรับพื้นที่								
1.1	งานกรุยทางกลางป่า		ตร.ม.	-	-	-	-	-	
1.2	งานปรับพื้นที่ทางเดิม	200.00	ตร.ม.	-	-	-	-	-	*เครื่องจักรขนาดเบา
2	งานชั้นรองพื้นทาง								
2.1	ดินถม	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	
2.2	วัสดุคัดเลือก " ก "	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	
2.3	วัสดุคัดเลือก " ข "	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	
2.4	ลูกรัง	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	
2.5	หินคลุก	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	
3	งานพื้นทาง								
3.1	ทรายหยาบรองพื้น	12.00	ลบ.ม.	461.36	5,536.32	99.00	1,188.00	6,724.32	
4	งานคอนกรีต Class A & B	30.00	ลบ.ม.	-	-	306.00	9,180.00	9,180.00	
4.1	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ TYPE 1	11.03	ตัน	2,551.45	28,129.74	-	-	28,129.74	
4.2	ทรายผสมคอนกรีต	16.77	ลบ.ม.	582.86	9,774.56	-	-	9,774.56	
4.3	ดินผสมคอนกรีต (เบอร์ 1 - 2)	29.67	ลบ.ม.	744.85	22,099.70	-	-	22,099.70	
	รวมเป็นเงิน (บาท)							75,908.32	

\* กำหนดราคาตามหลักเกณฑ์บัญชีค่าแรงงานและราคาวัสดุที่ใช้ประกอบการถอดแบบคำนวณราคาทดแทน กรมบัญชีกลาง . แผนกการทางขอนแก่นที่ 3 (บ้านไผ่) และ ราคาเหมืองขี้ผึ้งรัตนขอนแก่น

- ราคาน้ำมันปัจจุบัน อำเภอเมือง
- ราคารีดจากพาณิชย์จังหวัดขอนแก่น
- ระยะทางจากอำเภอเมือง - ตำบลขามบ่อม 74.00 กม.

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลขามบ่อม อ.เปือยน้อย จ.ขอนแก่น

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน

ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 50.00 เมตร หนา 0.15 เมตร

สถานที่ดำเนินการ บ้านส้มป่อยน้อย หมู่ 3

แบบแปลน แบบ อบต.ขามบ่อม (อ้างอิงแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อบต.เลขที่ ทด-2-204)

วันที่ 17 มี.ค. 59

รหัสสายทาง -

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	ราคารวม	ราคา/หน่วย	ราคารวม		
5	ยอดเงินยกมา				65,540.32		10,368.00	75,908.32	
5.1	เหล็กวงเสริมรูป @ 0.10 x 0.30 m. # dia 4 mm.	200.00	ตร.ม.	33.00	6,600.00		1,000.00	7,600.00	
6	Expansion Joint @ 100.00 m.								
6.1	Dowel RB 19 mm.	-	ตัน	14,563.13	-	3,401.00	-	-	
6.2	ยางมะตอย	-	ตัน	19,963.68	-	-	-	-	
6.3	PVC CAP	-	เมตร	14,0200	-	-	-	-	
6.4	กระดาษขานอ้อย	-	ตร.ม.	120.00	-	-	-	-	*ราคาท้องถิ่น
6.5	แผ่นพลาสติกโปร่งแสงหนา 0.07 มม.	-	ตร.ม.	6.50	-	-	-	-	
7	Contraction Joint @ 10.00 m.								
7.1	Dowel RB 19 mm.	0.0343	ตัน	14,563.13	499.32	3,401.00	116.61	615.93	
7.2	ยางมะตอย	0.0060	ตัน	19,963.68	119.78	-	-	119.78	
7.3	แผ่นพลาสติกโปร่งแสงหนา 0.07 มม.	19.200	ตร.ม.	6.50	124.80	-	-	124.80	
8	Longitudinal Joint								
8.1	Tie bar DB 12 mm.	-	ตัน	17,488.36	-	-	-	-	
8.2	ยางมะตอย	-	ตัน	19,963.68	-	-	-	-	
9	งานแบบหล่อคอนกรีต								
9.1	แบบไม้	1.5000	ตร.ม.	610.59	915.89	115.00	172.50	1,088.39	
9.2	แบบเหล็ก (ใช้เหล็ก ขนาด 150 x 50 x 2.3 มม. ใช้งานได้ 10 ครั้ง)	-	ตัน	-	-	-	-	-	
								85,457.22	

\* กำหนดราคาตามหลักเกณฑ์บัญชีกำหนดราคาถนน กรมบัญชีกลาง และรายการขออนุมัติ (บ้านไผ่) และ ราชพาณิชย์จังหวัดขอนแก่น

ปริมาณงาน

บ้านส้มป่อยน้อย หมู่ 3

รหัสสายทาง

แบบแปลน

แบบ อบต.ขามป้อม

(อ้างอิงแบบมาตรฐานทางสำหรับ อบต.เลขที่ ทถ-2-204)

วันที่

17 มี.ค. 59

ปร.4 แผ่นที่ 3

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	ราคารวม	ราคา/หน่วย	ราคารวม		
	ยอดเงินยกมา							85,457.22	
10	งานโยธาทาง								
10.1	ดินถม	-	m <sup>3</sup>	-	-	-	-	-	
10.2	ลูกกรง	7.50	m <sup>3</sup>	60.51	453.83	99.00	742.50	1,196.33	
10.3	หินคลุก	-	m <sup>3</sup>	-	-	-	-	-	
11	ข้อ คสล.								
11.1	Æ 0.30 x 1.00 m.	-	ce.	-	-	-	-	-	มอก.
11.2	Æ 0.40 x 1.00 m.	-	ce.	-	-	-	-	-	
11.3	Æ 0.60 x 1.00 m.	-	ce.	-	-	-	-	-	
11.4	Æ 0.80 x 1.00 m.	-	ce.	-	-	-	-	-	
11.5	Æ 1.00 x 1.00 m.	-	ce.	-	-	-	-	-	
	รวมเป็นเงิน (บาท)							86,653.54	

\* กำหนดราคาตามหลักเกณฑ์บัญชีค่าแรงงานและราคาวัสดุที่ใช้ประกอบการถอดแบบคำนวณราคาทาง กรมบัญชีกลาง , แขวงการทางขอนแก่นที่ 3 (บ้านไผ่) และ ราคาพาณิชย์จังหวัดขอนแก่น





- ราคาไม้เนื้ออ่อน อ้าแกมมือ
- ราคาวัสดุจากพาณิชย์จังหวัดขอนแก่น
- ระยะทางจากอำเภอเมือง - ตำบลขามป้อม

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลขามป้อม อ.เปือยน้อย จ.ขอนแก่น

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน

ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 30.00 เมตร 0.15 เมตร

สถานที่ดำเนินการ บ้านหนองกุงเขียน หมู่ 5

แบบแปลน แบบ อบต.ขามป้อม (อ้างอิงแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อพท.เลขที่ ทด-2-204)

วันที่ 17 มี.ค. 59

รหัสสายทาง -

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	ราคารวม	ราคา/หน่วย	ราคารวม		
1	งานยกยู่ทาง / ปรับพื้นที่								
1.1	งานยกยู่ทางกลางป่า		ตร.ม.	-	-	-	-	-	
1.2	งานปรับพื้นที่ทางเดิม	150.00	ตร.ม.	-	-	-	-	-	เครื่องจักรขนดินเผา
2	งานขุดร่องพื้นทาง								
2.1	ดินถม	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	
2.2	วัสดุคัดเลือก " ก "	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	
2.3	วัสดุคัดเลือก " ข "	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	
2.4	ลูกรัง	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	
2.5	หินคลุก	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	
3	งานพื้นทาง								
3.1	ทรายหยาบรองพื้น	9.00	ลบ.ม.	461.36	4,152.24	99.00	891.00	5,043.24	
4	งานคอนกรีต Class A & B	22.50	ลบ.ม.	-	-	306.00	6,885.00	6,885.00	
4.1	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ TYPE 1	8.27	ตัน	2,551.45	21,097.30	-	-	21,097.30	
4.2	ทรายผสมคอนกรีต	12.58	ลบ.ม.	582.86	7,330.92	-	-	7,330.92	
4.3	หินผสมคอนกรีต (เบอร์ 1 - 2)	22.25	ลบ.ม.	744.85	16,574.77	-	-	16,574.77	
	รวมเป็นเงิน (บาท)							56,931.24	

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลสามบ่อ อ.เปือยน้อย จ.ขอนแก่น - ราคาน้ำมันปัจจุบัน อำเภอเมือง  
โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน - ราคาสีอุดจากพิกัดขอมแก่นเดือน  
ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 30.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร - ระยะทางจากอำเภอเมือง - ตำบลสามบ่อ 74.00 กม.

สถานที่ดำเนินการ บ้านหนองนกเขียน หมู่ 5 รหัสสายทาง -

แบบแปลน แบบ อบต.สามบ่อ (อ้างอิงแบบมาตรฐานทางสำหรับ อปท.เลขที่ ทล-2-204)

วันที่ 17 มี.ค. 59

ปร.4 แผ่นที่ 2

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	ราคารวม	ราคา/หน่วย	ราคารวม		
5	ยอดเงินยกมา				49,155.24		7,776.00	56,931.24	
5.1	งานเหล็กเสริมกันรั่ว								
5.1	เหล็กตะแกรงสำเร็จรูป @ 0.10 x 0.30 m. # dia 4 mm.	150.00	ตร.ม.	33.00	4,950.00	5.00	750.00	5,700.00	
6	Expansion Joint @ 100.00 m.								
6.1	Dowel RB 19 mm.	-	ตัน	14,563.13	-	3,401.00	-	-	
6.2	ยางมะตอย	-	ตัน	19,963.68	-	-	-	-	
6.3	PVC CAP	-	เมตร	14.0200	-	-	-	-	
6.4	กระดาษขานอ้อย	-	ตร.ม.	120.00	-	-	-	-	*ราคาท้องถิ่น
6.5	แผ่นพลาสติกโปร่งแสงหนา 0.07 มม.	-	ตร.ม.	6.50	-	-	-	-	
7	Contraction Joint @ 10.00 m.								
7.1	Dowel RB 19 mm.	0.0218	ตัน	14,563.13	317.14	3,401.00	74.06	391.20	
7.2	ยางมะตอย	0.0038	ตัน	19,963.68	74.86	-	-	74.86	
7.3	แผ่นพลาสติกโปร่งแสงหนา 0.07 มม.	12.000	ตร.ม.	6.50	78.00	-	-	78.00	
8	Longitudinal Joint								
8.1	Tie bar DB 12 mm.	0.0466	ตัน	17,488.36	815.13	-	-	815.13	
8.2	ยางมะตอย	0.000015	ตัน	19,963.68	0.30	-	-	0.30	
9	งานแบบหล่อคอนกรีต								
9.1	แบบไม่	0.9000	ตร.ม.	610.59	549.53	115.00	103.50	653.03	
9.2	แบบเหล็ก (ใช้เหล็ก ขนาด 150 x 50 x 2.3 มม. ใช้งานได้ 10 ครั้ง)	-	ตัน	-	-	-	-	-	
* ถ้าพบ	ราคาแบบเหล็กเสริมที่ระบุในรายการ								
								64,643.76	

- ราคาวัสดุจากพาณิชย์จังหวัดขอนแก่นเดือน 22.33 บาท / ลิตร
- ราคาวัสดุจากพาณิชย์จังหวัดขอนแก่นเดือน ก.พ.-59
- ระยะทางจากอำเภอเมือง - ตำบลขามป้อม 74.00 กม.

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลขามป้อม อ.เปือยน้อย จ.ขอนแก่น

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน

ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 30.00 เมตร หนา 0.15 เมตร

สถานที่ดำเนินการ บ้านหนองนกเขียน หมู่ 5

แบบแปลน แบบ อบต.ขามป้อม

วันที่ 17 มี.ค. 59

รหัสสายทาง -

(อ้างอิงแบบมาตรฐานทางสำหรับ อปท.เลขที่ ทด-2-204)

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	ราคารวม	ราคา/หน่วย	ราคารวม		
	ยอดเงินยกมา				-			64,643.76	
10	งานไหล่ทาง								
10.1	ดินถม	-	m3	-	-	-	-	-	
10.2	ลูกรัง	4.50	m3	60.51	272.30	99.00	445.50	717.80	
10.3	หินคลุก	-	m3	-	-	-	-	-	
11	ขอ คสล.								
11.1	Æ 0.30 x 1.00 m.	-	ce.	-	-	-	-	-	มอก.
11.2	Æ 0.40 x 1.00 m.	-	ce.	-	-	-	-	-	
11.3	Æ 0.60 x 1.00 m.	-	ce.	-	-	-	-	-	
11.4	Æ 0.80 x 1.00 m.	-	ce.	-	-	-	-	-	
11.5	Æ 1.00 x 1.00 m.	-	ce.	-	-	-	-	-	
	<b>รวมเป็นเงิน (บาท)</b>							<b>65,361.56</b>	

\* กำหนดราคาตามหลักเกณฑ์ที่ใช้วัดค่าแรงงานและราคาวัสดุที่ใช้ประกอบการถอดแบบคำนวณราคาากลาง กรมบัญชีกลาง , แขวงการทางขอนแก่นที่ 3 (บ้านไผ่) และ ราคาพาณิชย์จังหวัดขอนแก่น

สรุปผลการประมาณราคา

หน่วยงาน	องค์การบริหารส่วนตำบลชามป้อม อ.เปือยน้อย จ.ขอนแก่น			
โครงการ	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน			
ปริมาณงาน	ขนาดกว้าง	4.00 เมตร	ยาว	40.00 เมตร หนา 0.15 เมตร
สถานที่ดำเนินการ	บ้านนาเสถียร หมู่ 8		รหัสสายทาง -	
แบบแปลน	แบบ อบต.ชามป้อม (อ้างอิงแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อบท.เลขที่ ทถ-2-204)			
ประมาณราคาตาม ปร.4	จำนวน	3	แผ่น (เอกสารแนบ)	
วันที่ประมาณราคา	17 มี.ค. 59			

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
	ส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุน				
1	งานอาคาร	69,279.81	1.2726	88,165.48	
2	งานทาง	-		-	
3	งานชลประทาน	-		-	
4	งานสะพานและท่อเหลี่ยม	-		-	
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย	0%			
	เงินประกันผลงานหัก	0%			
	ดอกเบี้ยเงินกู้	7%			
	ส่วนที่ 2 ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด				
5	ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด (ป้ายโครงการ)	-	-	-	
	ประมาณราคาเป็นเงินทั้งสิ้น			88,165.48	
สรุป	คิดเป็นเงินงบประมาณ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%) เพียง			88,000.00	
	ตัวอักษร (แปดหมื่นแปดพันบาทถ้วน)				
	ปริมาณงานทั้งโครงการ	160.00	ตร.ม.		
	ราคาเฉลี่ย/หน่วยปริมาณงาน (ไม่รวมค่าใช้จ่ายพิเศษ)	550.00	บาท / ตร.ม.		


เรียน นายค อบต.ชามป้อม

- เพื่อโปรดพิจารณางบประมาณโครงการ

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน

บ้านนาเสถียร หมู่ 8


งบประมาณรวม 88,000.00 บาท



(นางสาวโบนัน ดาศรี)

ผู้อำนวยการกองช่าง

- เห็นชอบ



(นายณัฐพงษ์ ทองแคล้ว)


ปลัด อบต.

ความเห็นของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

( ) เห็นชอบ

( ) ไม่เห็นชอบ


(ลงชื่อ)



ประธานกรรมการ

(นางสาวโบนัน ดาศรี)


(ลงชื่อ)



กรรมการ

(นางสาวกาญจนพรธม ไสยกิจ)

(ลงชื่อ)



กรรมการ

(นายธีรวัฒน์ สีทองราช)

- อนุมัติ



(นายเสถียร ชะสิงห์)

นายก อบต.

22.33 บาท / ลิตร

ก.พ.-59

74.00 กม.

- ราคาน้ำมันปัจจุบัน อำเภอเมือง
- ราคาสีจากพิกัดบัญชีจังหวัดขอนแก่นเดือน
- ระยะทางจากอำเภอเมือง - ตำบลขามบ่อม

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลขามบ่อม อ.เบ็ญ้อย จ.ขอนแก่น

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน


ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 40.00 เมตร หนา 0.15 เมตร

สถานที่ดำเนินการ บ้านนาเสถียร หมู่ 8 รหัสสายทาง -

แบบแปลน แบบ อบต.ขามบ่อม (อ้างอิงแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท.เลขที่ ทด-2-204)

วันที่ 17 มี.ค. 59

ปร.4 แผ่นที่ 1

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	ราคารวม	ราคา/หน่วย	ราคารวม		
1	งานกรวยทาง / ปรับพื้นที่								
1.1	งานกรวยทางทางปาก		ตร.ม.	-	-	-	-	-	
1.2	งานปรับพื้นที่ทางเดิม	160.00	ตร.ม.	-	-	-	-	-	*เครื่องจักรขนาดใหญ่
2	งานชั้นรองพื้นทาง								
2.1	ดินถม	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	
2.2	วัสดุคัดเลือก " ก "	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	
2.3	วัสดุคัดเลือก " ข "	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	
2.4	ลูกเรียง	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	
2.5	หินคลุก	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	
3	งานพื้นทาง								
3.1	ทรายหยาบรองพื้น	9.60	ลบ.ม.	461.36	4,429.06	99.00	950.40	5,379.46	
4	งานคอนกรีต Class A & B	24.00	ลบ.ม.	-	-	306.00	7,344.00	7,344.00	
4.1	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ TYPE 1	8.82	ตัน	2,551.45	22,503.79	-	-	22,503.79	
4.2	ทรายผสมคอนกรีต	13.42	ลบ.ม.	582.86	7,819.65	-	-	7,819.65	
4.3	หินผสมคอนกรีต (เบอร์ 1 - 2)	23.74	ลบ.ม.	744.85	17,679.76	-	-	17,679.76	
	รวมเป็นเงิน (บาท)							60,726.65	

\* กำหนดราคาตามหลักเกณฑ์วิธีตัดจ้างและราคาวัสดุที่ได้ประกอบการขอแบบคำนวณความราคากลาง กรมบัญชีกลาง , เมษายน พ.ศ. 2559 และ ราคาพาณิชย์จังหวัดขอนแก่น

- หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลสามป้อม อ.เบ็ญน้อย จ.ขอนแก่น
- โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน
- ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 40.00 เมตร หนา 0.15 เมตร
- สถานที่ดำเนินการ บ้านนาเลี้ยว หมู่ 8
- แบบแปลน แบบ อบต.สามป้อม
- วันที่ 17 มี.ค. 59

รหัสสายทาง -  
(อ้างอิงแบบมาตรฐานทางสำหรับ อปท.เลขที่ ทธ-2-204)

ปร.4 แผ่นที่ 2

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	ราคารวม	ราคา/หน่วย	ราคารวม		
	ยอดเงินยกมา				52,432.25		8,294.40	60,726.65	
5	งานเหล็กเสริมกันรั่ว								
5.1	เหล็กตะแกรงสำเร็จรูป @ 0.10 x 0.30 m. # dia 4 mm.	160.00	ตร.ม.	33.00	5,280.00	5.00	800.00	6,080.00	
6	Expansion Joint @ 100.00 m.								
6.1	Dowel RB 19 mm.	-	ตัน	14,563.13	-	3,401.00	-	-	
6.2	ยางมะตอย	-	ตัน	19,963.68	-	-	-	-	
6.3	PVC CAP	-	เมตร	14,020.00	-	-	-	-	
6.4	กระดาษขานอ้อย	-	ตร.ม.	120.00	-	-	-	-	*ราคาท้องถิ่น
6.5	แผ่นพลาสติกโปร่งแสงหนา 0.07 มม.	-	ตร.ม.	6.50	-	-	-	-	
7	Contraction Joint @ 10.00 m.								
7.1	Dowel RB 19 mm.	0.0257	ตัน	14,563.13	374.49	3,401.00	87.46	461.95	
7.2	ยางมะตอย	0.0045	ตัน	19,963.68	89.84	-	-	89.84	
7.3	แผ่นพลาสติกโปร่งแสงหนา 0.07 มม.	14.400	ตร.ม.	6.50	93.60	-	-	93.60	
8	Longitudinal Joint								
8.1	Tie bar DB 12 mm.	-	ตัน	17,488.36	-	-	-	-	
8.2	ยางมะตอย	-	ตัน	19,963.68	-	-	-	-	
9	งานแบบหล่อคอนกรีต								
9.1	แบบไม้	1.2000	ตร.ม.	610.59	732.71	115.00	138.00	870.71	
9.2	แบบเหล็ก (ใช้เหล็ก ขนาด 150 x 50 x 2.3 mm. ใช้งานได้ 10 ครั้ง)	-	ตัน	-	-	-	-	-	
								68,322.75	

\* กำหนดราคามูลค่าวัสดุที่แรงงานเสริมที่ใช้สำหรับโครงการลดแบบคำนวณราคาทาง กรณีอยู่ริ้วกลาง , แขวงทางหลวงชนบทแคว้นที่ 3 (บ้านใต้) และ ราชอาณาจักรจังหวัดขอนแก่น

