

สรุปผลการประมาณราคา

หน่วยงาน	องค์การบริหารส่วนตำบลขามป้อม อ.เปือยน้อย จ.ขอนแก่น		
โครงการ	ขยายเขตทาง คสล.		
ปริมาณงาน	งาน คสล.	770.00 ตร.ม.	หนา 0.10 ม.
สถานที่ดำเนินการ	บ้านขามป้อม หมู่ 1		
แบบแปลน	องค์การบริหารส่วนตำบลขามป้อม เลขที่ ทด.ขป.-1-021		
ประมาณราคาตาม ปร.4	จำนวน	1	แผ่น (เอกสารแนบ)
วันที่ประมาณราคา	28 ต.ค. 62		

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
	ส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุน				
1	งานอาคาร	185,559.22	1.3074	242,600.12	
2	งานทาง	-		-	
3	งานชลประทาน	-		-	
4	งานสะพานและท่อเหลี่ยม	-		-	
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0%				
	เงินประกันผลงานหัก 0%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6%				
	ส่วนที่ 2 ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด				
5	ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด	-	-	-	
	ประมาณราคาเป็นเงินทั้งสิ้น			242,600.12	
สรุป	คิดเป็นเงินงบประมาณ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%) เพียง			242,600.00	
	ตัวอักษร (สองแสนสี่หมื่นสองพันหกร้อยบาทถ้วน)				
	ปริมาณงานทั้งโครงการ	770.00 ม.			
	ราคาเฉลี่ย/หน่วยปริมาณงาน (ไม่รวมค่าใช้จ่ายพิเศษ)	315.06 บาท / ม.			

เรียน คณะกรรมการกำหนดราคา

ความเห็นของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

- เพื่อโปรดพิจารณา กำหนดราคากลางโครงการ

 เห็นชอบ ไม่เห็นชอบ

ขยายเขตทาง คสล.

บ้านขามป้อม หมู่ 1

ราคากลางคือ 242,600.00 บาท

(ลงชื่อ)

ประธานกรรมการ

(

นางสาวโต้น ดาศรี

)

(ลงชื่อ)

กรรมการ

(

นางสาวกาญจนาพรหม ไสยกิจ

)

(ลงชื่อ)

กรรมการ

(

นางสาวเพ็ญพร แก่นนา

)

02 พ.ย. 2562

- พิจารณา / เห็นควรกำหนดราคากลางตามที่เสนอ

- อนุมัติ / ดำเนินการต่อไป

(นายณัฐพงษ์ ทองแก้ว)

(นายเสถียร ชะสิงห์)

ปลัด อบต.

นายก อบต.

02 พ.ย. 2562

242,600


5%

72,900

วัสดุวัสดุรวมของงานก่อสร้างอาคาร

หน่วยงาน	องค์การบริหารส่วนตำบลขามป้อม อ.เปือยน้อย จ.ขอนแก่น		
โครงการ	ขยายเขตทาง คสล.		
ปริมาณงาน	งาน คสล.	770.00 ตร.ม.	หนา 0.10 ม.
สถานที่ดำเนินการ	บ้านขามป้อม หมู่ 1		
แบบแปลน	องค์การบริหารส่วนตำบลขามป้อม เลขที่ ทด.ขป.-1-02		
วันที่	28 ต.ค. 62	ราคาน้ำมัน	25.83 บาท/ลิตร
			แผ่นที่ 1

1 พื้น คสล. (พื้นที่ไม่น้อยกว่า 770 ตร.ม.)	จำนวน	1.00 แห่ง	ขนาด	1.00 m. x 770.00 m. x 0.10 m.	
1.1 คอนกรีตผสมเสร็จ (กำลังอัดประลัย)	77.000 ลบ.ม.	@	1869.16 บาท/ลบ.ม.	= 143925.32 บาท	
ค่าแรงเทคอนกรีตผสมเสร็จ	77.000 ลบ.ม.	@	306.00 บาท/ลบ.ม.	= 23562.00 บาท	
1.2 wire mesh 4 0.20x0.20m#	770.000 ตร.ม.	@	18.47 บาท/ตร.ม.	= 14221.90 บาท	0.987 กก./ตร.ม.
ค่าแรงวางเหล็กตะแกรง	770.000 ตร.ม.	@	5.00 บาท/ตร.ม.	= 3850.00 บาท	
รวมค่างานพื้น คสล.				= 185,559.22 บาท	
รวมค่างานต้นทุนพื้น คสล.				= 240.99 บาท/ตร.ม.	



รูปตัดพื้น คสล.
not to scale

(นางสาวไม้มิ่ง ตาสวี)
ผู้อำนวยการกองช่าง

