


ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างท่อลอดพร้อมชุดลอกลำห้วยหินลาด บ้านหนองโก หมู่ที่ ๖ ตำบลขามป้อม อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลขามป้อม อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๐๐,๐๐๐.- บาท (สองแสนบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) ก่อสร้างท่อลอด ท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก ๑.๐.๘๐ ม. ชั้น ๓ จำนวน ๓ แถว ๆ ละ ๑๘ เมตร รวม ๕๔ เมตร และก่อสร้างกำแพงปากท่อสำหรับท่อกลมคอนกรีต ๓.-๑.๐.๘๐ ม. จำนวน ๒ ด้าน พร้อมชุดลอกลำห้วยหินลาด ปริมาตรขุดดินไม่น้อยกว่า ๒,๐๘๕.๐๐ ลูกบาศก์เมตร (รายละเอียดตามแบบรูปรายการที่ อบต.ขามป้อม กำหนด) พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เป็นเงิน ๒๐๐,๐๐๐.- บาท (สองแสนบาทถ้วน)
๖. บัญชีประมาณราคากลาง
 - ๖.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน
๗. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

๗.๑ นายเนรมิตร มุลวงศ์	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง	
๗.๒ นางเพียงเพ็ญ หมูสูงเนิน	ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ	
๗.๓ นายธีรวัฒน์ สีทองราช	ตำแหน่ง เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน	


แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน

ชื่อโครงการ โครงการ ก่อสร้างท่อลอดพร้อมขุดลอกลำห้วยหินลาด
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านหนองโถก หมู่ที่ 6 ตำบลขามป้อม อำเภอเบ็ญ้อย จังหวัดขอนแก่น
 ปริมาณงาน ก่อสร้างท่อลอด ท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก ๑ 0.80 ม. ชั้น 3 จำนวน 3 แถว ๆ ละ 18 เมตร รวม 54 เมตร และก่อสร้างกำแพงปากท่อสำหรับท่อกลมคอนกรีต 3 - ๑ 0.80 ม. จำนวน 2 ด้าน พร้อมขุดลอกลำห้วยหินลาด ปริมาตรขุดดินไม่น้อยกว่า 2,085.00 ลูกบาศก์เมตร (รายละเอียดตามแบบรูปรายการที่ อบต.ขามป้อม กำหนด) พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลขามป้อม อำเภอเบ็ญ้อย จังหวัดขอนแก่น
 แบบเลขที่ -
 จำนวนราคากลางเมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 จำนวนราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่ง องค์การบริหารส่วนตำบลขามป้อม ที่ 53/2564 ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564


ลำดับ	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่างานต้นทุนต่อหน่วย (บาท)	ค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F	ราคากลาง		หมายเหตุ
							ราคาต่อหน่วย	ราคากลาง	
1	งานดินขุดด้วยเครื่องจักร								
1.1	งานดินขุดด้วยเครื่องจักร	2,085.00	ลบ.ม.	17.61	36,716.85	1.3357	49,042.69	49,042.69	
2	งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก ๑ 0.80 ม. ชั้น 3								
2.1	งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก ๑ 0.80 ม. ชั้น 3	54.00	เมตร	1,552.12	83,814.48	1.3357	111,951.00	111,951.00	
3	งานกำแพงปากท่อสำหรับท่อกลมคอนกรีต 3 - ๑ 0.80 ม.								
3.1	งานกำแพงปากท่อสำหรับท่อกลมคอนกรีต 3 - ๑ 0.80 ม.	2.00	ด้าน	14,605.02	29,210.04	1.3357	39,015.85	39,015.85	
รวมค่างานต้นทุนทั้งสิ้น					149,741.37			200,009.54	
							รวมราคากลางทั้งสิ้น	200,000.00	
							ตัวหนังสือ	(สองแสนบาทถ้วน)	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง


คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่ง องค์การบริหารส่วนตำบลขามป้อม ที่ 53/2564 ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564

1. 
 (นายเนรมิตร มูลวงค์)
 ผู้อำนวยการกองช่าง


ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

2. 
 (นางเพ็ญพิชญ์ มูลสูงเนิน)
 นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

กรรมการกำหนดราคากลาง

3. 
 (นายธีรวัฒน์ สีทองราช)
 เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน

กรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ) 
 (นายณัฐพงษ์ ทองแฉล้ม)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลขามป้อม

(ลงชื่อ) 
 (นายเสถียร ชะสิงห์)
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลขามป้อม

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

งานชลประทาน

โครงการ ก่อสร้างท่อลอดพร้อมขุดลอกลำห้วยหินลาด

สถานที่ บ้านหนองโก หมู่ที่ 6 ตำบลขามป้อม อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 ราคาเข้ามัน Diesel B7 ณ อำเภอเมืองขอนแก่น 26.73 บาท/ลิตร

งานดินขุดด้วยเครื่องจักร

งานดินขุดด้วยเครื่องจักร

ค่าขุดดินด้วยเครื่องจักร

= 17.61 บาท/ลบ.ม.

ค่าขนส่ง 0.0 กม.

= บาท/ลบ.ม. (รวม)

รวมส่วนขยายตัว (- x 1.25)

= บาท/ลบ.ม.

รวมทั้งสิ้น

= 17.61 บาท/ลบ.ม.

งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก Ø 0.80 ม. ชั้น 3 (R.C. Pipe Culvert Dia. 0.80 m. CLASS 3)

ขุดดิน 2.57 ลบ.ม. @

44.65

= 114.62 บาท/ม.

ค่าท่อ Ø 0.80 ม. ชั้น 3

= 878.51 บาท/ม.

ค่าขนส่ง

= 137.99 บาท/ม.

ค่าวางและกลบกลับ

= 421.00 บาท/ม.

ค่าคอนกรีตหยาบ 1 : 3 : 5 หนา

0.00

ม.

(ไม่มี ฟิมพ์ 0)

-

@

2,314.65

= - บาท/ม.

ค่าทรายหยาบบดอัดแน่น หนา

0.00

ม.

(ไม่มี ฟิมพ์ 0)

-

@

945.59

= - บาท/ม.

ค่าใช้จ่ายรวม

= 1,552.12 บาท/ม.

ค่างานต้นทุน

= 1,552.12 บาท/ม.

หมายเหตุ

ค่าขนส่งท่อคิดจากรถขนโดยรถบรรทุก 10 ล้อ เทียวละ 13 ตัน

ค่าขนท่อขึ้น - ลง คิดเทียวละ 300 บาท

ค่าขนส่ง 71.00 กม. = 167.98 x 13+300

= 2,483.74 บาท/เทียว

ค่าขนส่งเฉลี่ย

= 2,483.74 / 18

= 137.99 บาท/ม.

กำแพงปากท่อสำหรับท่อกลมคอนกรีต 3 - Ø 0.80 ม. (Concrete headwall For R.C.P. 3 - Ø 0.80 ม.)

คอนกรีต ค 1

2.38

ลบ.ม.

@

2,440.58

= 5,808.58 บาท

เหล็กเสริม

79.00

กก.

@

27.93

= 2,206.64 บาท

ลวดผูกเหล็ก

1.98

กก.

@

24.60

= 48.71 บาท

ไม้แบบ(1)

16.68

ตร.ม.

@

386.53

= 6,447.32 บาท

ขุดดิน ตกแต่งพื้นที่

2.100

ลบ.ม.

@

44.65

= 93.77 บาท

ค่าคอนกรีตหยาบ 1 : 3 : 5 หนา

0.00

ม.

(ไม่มี ฟิมพ์ 0)

-

@

2,314.65

= - บาท/ม.

ค่าทรายหยาบบดอัดแน่น หนา

0.00

ม.

(ไม่มี ฟิมพ์ 0)

-

@

945.59

= - บาท/ม.

ค่างานต้นทุน

= 14,605.02 บาท/EACH

แบบสรุปข้อมูลวัสดุ และค่าดำเนินการ
งานก่อสร้างทาง สะพาน ผลสะท้อน

ชื่อโครงการ ก่อสร้างท่อลอดพร้อมขุดลอกลำห้วยหินลาด
สถานที่ก่อสร้าง บ้านหนองโก หมู่ที่ 6 ตำบลขามป้อม อำเภอเมืองน้อย จังหวัดขอนแก่น
หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลขามป้อม อำเภอเมืองน้อย จังหวัดขอนแก่น
อยู่ในท้องที่จังหวัด เขตสนตก ปกติ ราคาน้ำมันโซล่า 26.50 บาท /ลิตร
เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 5 %
เงินประกันผลงานหัก 0 % ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %
จำนวนราคากลางเมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564

ลำดับที่	ชนิดของวัสดุ	หน่วย	ค่าวัสดุ	ระยะขนส่ง	ค่าขนส่ง	ค่าขนขึ้นลง	ค่าตัด / จัดเหล็ก	รวม	ขนส่งด้วยรถบรรทุก	หมายเหตุ
			(บาท)	(กม.)	(บาท)	(บาท)	(บาท)			
1	เหล็ก RB ๑ 6 มม.	บ./ตัน	23,648.44	71.00	103.74	80.00	4,100.00	27,932.18	รถบรรทุก 10 ล้อ + ลากพ่วง	จาก แหล่ง อ.เมือง จ.ขอนแก่น
2	เหล็ก RB ๑ 9 มม.	บ./ตัน	21,843.20	71.00	103.74	80.00	4,100.00	26,926.94	รถบรรทุก 10 ล้อ + ลากพ่วง	จาก แหล่ง อ.เมือง จ.ขอนแก่น
3	เหล็ก RB ๑ 12 มม.	บ./ตัน	21,957.00	71.00	103.74	80.00	3,300.00	25,440.74	รถบรรทุก 10 ล้อ + ลากพ่วง	จาก แหล่ง อ.เมือง จ.ขอนแก่น
4	เหล็ก RB ๑ 15 มม.	บ./ตัน	21,957.00	71.00	103.74	80.00	3,300.00	25,440.74	รถบรรทุก 10 ล้อ + ลากพ่วง	จาก แหล่ง อ.เมือง จ.ขอนแก่น
5	เหล็ก RB ๑ 19 มม.	บ./ตัน	21,825.00	71.00	103.74	80.00	2,900.00	24,908.74	รถบรรทุก 10 ล้อ + ลากพ่วง	จาก แหล่ง อ.เมือง จ.ขอนแก่น
6	เหล็ก DB ๑ 12 มม.	บ./ตัน	22,407.40	71.00	103.74	80.00	3,300.00	25,891.14	รถบรรทุก 10 ล้อ + ลากพ่วง	จาก แหล่ง อ.เมือง จ.ขอนแก่น
7	เหล็ก DB ๑ 16 มม.	บ./ตัน	22,411.90	71.00	103.74	80.00	3,300.00	25,895.64	รถบรรทุก 10 ล้อ + ลากพ่วง	จาก แหล่ง อ.เมือง จ.ขอนแก่น
8	เหล็ก DB ๑ 20 มม.	บ./ตัน	22,573.60	71.00	103.74	80.00	2,900.00	25,657.34	รถบรรทุก 10 ล้อ + ลากพ่วง	จาก แหล่ง อ.เมือง จ.ขอนแก่น
9	เหล็ก DB ๑ 25 มม.	บ./ตัน	23,025.42	71.00	103.74	80.00	2,900.00	26,109.16	รถบรรทุก 10 ล้อ + ลากพ่วง	จาก แหล่ง อ.เมือง จ.ขอนแก่น
10	Wire Mesh ๑ 4 มม. @ 10 x 30 cm.	บ./ตร.ม.	29.50	71.00	0.14	0.10	5.00	34.74	รถบรรทุก 10 ล้อ + ลากพ่วง	จาก แหล่ง อ.เมือง จ.ขอนแก่น
11	ลวดผูกเหล็ก	บ./กก.	24.42	71.00	0.10	0.08	-	24.60	รถบรรทุก 10 ล้อ + ลากพ่วง	จาก แหล่ง อ.เมือง จ.ขอนแก่น
12	ปูนซีเมนต์ประเภท 1	บ./ตัน	2,612.15	71.00	103.74	50.00	-	2,765.89	รถบรรทุก 10 ล้อ + ลากพ่วง	จาก แหล่ง อ.เมือง จ.ขอนแก่น
13	ยาง AC - 60 / 70	บ./ตัน	22,233.17	470.00	886.20	35.00	-	22,954.37	รถบรรทุก 10 ล้อ + ลากพ่วง	จาก แหล่ง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
14	ยาง CSS - 1	บ./ตัน	21,969.83	470.00	886.20	25.00	-	22,681.03	รถบรรทุก 10 ล้อ + ลากพ่วง	จาก แหล่ง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
15	ยาง CRS - 2	บ./ตัน	21,803.17	470.00	886.20	25.00	-	22,514.37	รถบรรทุก 10 ล้อ + ลากพ่วง	จาก แหล่ง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
16	ยาง PARA - AC	บ./ตัน	35,034.82	202.00	294.92	35.00	-	35,364.74	รถบรรทุก 10 ล้อ + ลากพ่วง	จาก แหล่ง อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา
17	หินผืน	บ./ลบ.ม.	275.00	188.00	383.13	-	-	658.13	รถบรรทุก 10 ล้อ + ลากพ่วง	จาก แหล่ง อ.ภูพานาน จ.ขอนแก่น
18	หิน 3/4"	บ./ลบ.ม.	350.00	188.00	383.13	-	-	733.13	รถบรรทุก 10 ล้อ + ลากพ่วง	จาก แหล่ง อ.ภูพานาน จ.ขอนแก่น
19	หิน 1/2"	บ./ลบ.ม.	350.00	188.00	383.13	-	-	733.13	รถบรรทุก 10 ล้อ + ลากพ่วง	จาก แหล่ง อ.ภูพานาน จ.ขอนแก่น
20	หิน 3/8"	บ./ลบ.ม.	225.00	188.00	383.13	-	-	608.13	รถบรรทุก 10 ล้อ + ลากพ่วง	จาก แหล่ง อ.ภูพานาน จ.ขอนแก่น
21	หินผสมบดสฟัรท์ก่อนกรีด	บ./อม.ม.	283.75	188.00	383.13	-	-	676.88	รถบรรทุก 10 ล้อ + ลากพ่วง	จาก แหล่ง อ.ภูพานาน จ.ขอนแก่น
22	หินกลูก	บ./ลบ.ม.	192.00	188.00	383.13	-	-	575.13	รถบรรทุก 10 ล้อ + ลากพ่วง	จาก แหล่ง อ.ภูพานาน จ.ขอนแก่น
23	กรวดผสมบดก่อนกรีด	บ./ลบ.ม.	667.29	71.00	145.24	-	-	812.53	รถบรรทุก 10 ล้อ + ลากพ่วง	จาก แหล่ง อ.เมือง จ.ขอนแก่น
24	ทรายผสมบดก่อนกรีด	บ./ลบ.ม.	506.54	71.00	145.24	-	-	651.78	รถบรรทุก 10 ล้อ + ลากพ่วง	จาก แหล่ง อ.เมือง จ.ขอนแก่น
25	วัลดูกรัง	บ./ลบ.ม.	14.78	7.00	25.37	-	30.86 (ค่าชุด-ขน)	71.01	รถบรรทุก 10 ล้อ	จาก แหล่ง บ.โนนเหล็ก อ.เปือยน้อย
26	วัลดูทัดเลือก " ก "	บ./ลบ.ม.	14.78	7.00	25.37	-	30.86 (ค่าชุด-ขน)	71.01	รถบรรทุก 10 ล้อ	จาก แหล่ง ต.ขามป้อม อ.เปือยน้อย
27	ดินถมค้ำทาง	บ./ลบ.ม.	14.00	7.00	25.37	-	20.99 (ค่าชุด-ขน)	60.27	รถบรรทุก 10 ล้อ	จาก แหล่ง ต.ขามป้อม อ.เปือยน้อย
28	ทรายถมค้ำทาง	บ./ลบ.ม.	461.31	71.00	235.18	-	-	716.49	รถบรรทุก 10 ล้อ	จาก แหล่ง อ.เมือง จ.ขอนแก่น
29	ท่อกลมขนาด ๑ 0.30 ม. ชั้น 3	ท่อ	254.67	71.00	51.74	-	-	306.41	รถบรรทุก 10 ล้อ	จาก แหล่ง อ.เมือง จ.ขอนแก่น
30	ท่อกลมขนาด ๑ 0.40 ม. ชั้น 3	ท่อ	331.78	71.00	77.62	-	-	409.40	รถบรรทุก 10 ล้อ	จาก แหล่ง อ.เมือง จ.ขอนแก่น
31	ท่อกลมขนาด ๑ 0.60 ม. ชั้น 3	ท่อ	528.04	71.00	103.49	-	-	631.53	รถบรรทุก 10 ล้อ	จาก แหล่ง อ.เมือง จ.ขอนแก่น
32	ท่อกลมขนาด ๑ 0.80 ม. ชั้น 3	ท่อ	878.51	71.00	137.99	-	-	1,016.50	รถบรรทุก 10 ล้อ	จาก แหล่ง อ.เมือง จ.ขอนแก่น
33	ท่อกลมขนาด ๑ 1.00 ม. ชั้น 3	ท่อ	1,266.36	71.00	248.37	-	-	1,514.73	รถบรรทุก 10 ล้อ	จาก แหล่ง อ.เมือง จ.ขอนแก่น
34	ท่อกลมขนาด ๑ 1.20 ม. ชั้น 3	ท่อ	1,439.26	71.00	310.47	-	-	1,749.73	รถบรรทุก 10 ล้อ	จาก แหล่ง อ.เมือง จ.ขอนแก่น
35	ท่อกลมขนาด ๑ 1.50 ม. ชั้น 3	ท่อ	-	71.00	496.75	-	-	496.75	รถบรรทุก 10 ล้อ	จาก แหล่ง อ.เมือง จ.ขอนแก่น
36	ไม้กระดาน 1" x 8"	ลบ.ฟ.	732.09	-	-	-	-	732.09	-	จาก แหล่ง อ.เมือง จ.ขอนแก่น
37	ไม้ฉัตรยว หน้า 4 มม.	แผ่น	464.17	-	-	-	-	464.17	-	จาก แหล่ง อ.เมือง จ.ขอนแก่น
38	ไม้กว่ำ 1 1/2 x 3"	ลบ.ฟ.	728.97	-	-	-	-	728.97	-	จาก แหล่ง อ.เมือง จ.ขอนแก่น
39	ไม้ค้ำยัน ๑ 3" x 3.00 ม.	ตัน	30.00	-	-	-	-	30.00	-	จาก แหล่ง อ.เมือง จ.ขอนแก่น
40	ไม้ค้ำยัน ๑ 4" x 3.00 ม.	ตัน	35.00	-	-	-	-	35.00	-	จาก แหล่ง อ.เมือง จ.ขอนแก่น
41	เหล็กฉาก L 50 x 50 x 4 มม.	ท่อ	309.00	-	-	-	-	309.00	-	จาก แหล่ง อ.เมือง จ.ขอนแก่น
42	เหล็กแบน 50 x 4 มม.	ท่อ	303.00	-	-	-	-	303.00	-	จาก แหล่ง อ.เมือง จ.ขอนแก่น
43	เหล็กแบน 50 x 6 มม.	ท่อ	404.00	-	-	-	-	404.00	-	จาก แหล่ง อ.เมือง จ.ขอนแก่น
44	ตะปู	กก.	51.40	-	-	-	-	51.40	-	จาก แหล่ง อ.เมือง จ.ขอนแก่น

ข้อมูลงานคอนกรีต Class ต่าง ๆ ตามมาตรฐานกรมทางหลวงชนบท

กรณีทรายและหินมีหน่วยเป็นปริมาตร

Class of Concrete	ก 4	ก 3	ก 2	ก 1	Lean 1:3:5
ส่วนผสมคอนกรีต	400:524:728	350:572:736	320:596:764	290:620:725	240:520:870
1. ซีเมนต์ 1.05 x 2,765.89	1,161.67	1,016.46	929.34	842.21	697.00
2. ทราย 1.20 x 651.78	409.84	447.38	466.15	484.92	406.71
3. หิน 1.15 x 812.53	680.25	687.73	713.89	677.45	812.94
4. ค่าแรงผสม - เท	498	498	436	436	398
รวม	2,749.76	2,649.57	2,545.38	2,440.58	2,314.65

ไม้แบบ

ไม้แบบสำหรับงานทำไป = ไม้แบบ (1) พื้นที่ 1 ตารางเมตร

ไม้กระบอกหรือไม้ยาง หรือเทียบเท่า 1 ลบ.ฟ.	@	732.09	=	732.09	บาท	
ไม้ค้ำราว 0.30 ลบ.ฟ.	@	728.97	=	218.69	บาท	
ไม้ค้ำยันไม้แบบ 0.30 คืบ (ขนาด ก 4" x 4.00 ม.)	@	35.00	=	10.50	บาท	
ตะปู 0.25 กก.	@	51.40	=	12.85	บาท	
			รวม	=	974.13 บาท	
เนื่องจากใช้งานได้ประมาณ 4 ครั้ง ถัดจาก		974.13	/	4.00	=	243.53 บาท
ค่าแรง				=	133.00 บาท	
น้ำมันทาผิวไม้				=	10.00 บาท	
			รวม	=	386.53 บาท	

ไม้แบบสำหรับงานอย่างง่าย = ไม้แบบ (2) พื้นที่ 1 ตารางเมตร

รายละเอียดเหมือนไม้แบบ (1)

เนื่องจากใช้งานได้ประมาณ 5 ครั้ง ถัดจาก		974.13	/	5.00	=	194.83 บาท
ค่าแรง				=	133.00 บาท	
น้ำมันทาผิวไม้				=	10.00 บาท	
			รวม	=	337.83 บาท	

ไม้แบบสำหรับงานสะพานและท่อเหลี่ยม = ไม้แบบ (3) พื้นที่ 1 ตารางเมตร

ไม้กระบอกหรือไม้ยาง หรือเทียบเท่า 1 ลบ.ฟ.	@	732.09	=	732.09	บาท	
ไม้อัดยางหนา 4 มม 1 ตร.ม.	@	464.17	=	464.17	บาท	
ไม้ค้ำราว 0.30 ลบ.ฟ.	@	728.97	=	218.69	บาท	
ตะปู 0.25 กก.	@	51.40	=	12.85	บาท	
			รวม	=	1,427.80 บาท	
เนื่องจากใช้งานได้ประมาณ 3 ครั้ง ถัดจาก		1,427.80	/	3.00	=	475.93 บาท
ค่าแรง				=	133.00 บาท	
น้ำมันทาผิวไม้				=	10.00 บาท	
			รวม	=	618.93 บาท	

ทรายหยาบคัดแน่นอน

ค่าวัสดุจากแหล่งรวมค่าตั้ง			=	506.54	บาท/ลบ.ม.
ค่าขนส่ง 71.00 กม.			=	145.24	บาท/ลบ.ม.
ส่วนยุบตัว 1.40 x 651.78			=	912.49	บาท/ลบ.ม.
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคาตัดอีก 75 %			=	33.10	บาท/ลบ.ม.
			ค่าใช้จ่ายรวม	=	945.59 บาท/ลบ.ม.
			ค่างานต้นทุนรวม	=	945.59 บาท/ลบ.ม.

สรุปผลการเสนอราคาค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ โครงการ ก่อสร้างท่อลอดพร้อมจุดลอกลำห้วยหินลาด
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านหนองโก หมู่ที่ 6 ตำบลขามป้อม อำเภอเบญจบุรี จังหวัดขอนแก่น
 ปริมาณงาน ก่อสร้างท่อลอด ท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก ๑ 0.80 ม. ชั้น 3 จำนวน 3 แถว ๆ ละ 18 เมตร รวม 54 เมตร และก่อสร้างกำแพงปากท่อสำหรับท่อกลมคอนกรีต 3 - ๑ 0.80 ม. จำนวน 2 ตัน พร้อมจุดลอกลำห้วยหินลาด ปริมาตรจุดดินไม่น้อยกว่า 2,085.00 ลูกบาศก์เมตร (รายละเอียดตามแบบรูปรายการที่ อบต.ขามป้อม กำหนด) หรือคิดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลขามป้อม อำเภอเบญจบุรี จังหวัดขอนแก่น
 แบบเลขที่ -
 บริษัทหรือร้านหรือห้างหุ้นส่วน.....(ผู้เสนอราคา)
 เสนอราคาเมื่อวันที่

ลำดับ	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่างานต้นทุน ต่อหน่วย (บาท)	ค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F	ราคากลาง		หมายเหตุ
							ราคาต่อหน่วย	ราคากลาง	
1	งานดินจุดด้วยเครื่องจักร								
	1.1 งานดินจุดด้วยเครื่องจักร	2,085.00	ลบ.ม.			1.3357			
2	งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก ๑ 0.80 ม. ชั้น 3								
	2.1 งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก ๑ 0.80 ม. ชั้น 3	54.00	เมตร			1.3357			
3	งานกำแพงปากท่อสำหรับท่อกลมคอนกรีต 3 - ๑ 0.80 ม.								
	3.1 งานกำแพงปากท่อสำหรับท่อกลมคอนกรีต 3 - ๑ 0.80 ม.	2.00	ตัน			1.3357			
รวมค่างานต้นทุนทั้งสิ้น									
รวมราคากลางทั้งสิ้น									
ตัวหนังสือ									

(ลงชื่อ).....ผู้เสนอราคา
 ()
 วันที่