

สรุปผลการประมาณราคา

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลขามป้อม อ.เปือยน้อย จ.ขอนแก่น
 โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน
 ปริมาณงาน หมู่ 6 และ หมู่ 7
 สถานที่ดำเนินการ หมู่ 6 และ หมู่ 7
 แบบแปลน แบบ อบต.ขามป้อม
 ประมาณราคาตาม ปร.5 จำนวน 2 แผ่น (เอกสารแนบ)
 วันที่ประมาณราคา 24 ก.พ. 60

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
	ส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุน				
1	งานอาคาร				
1.1	ถนน คสล. หมู่ 6	44,782.73	1.3074	58,548.94	
1.2	ถนน คสล. หมู่ 7	76,563.99	1.3074	99,704.98	
2	งานทาง			-	
3	งานชลประทาน	-		-	
4	งานสะพานและท่อเหลี่ยม	-		-	
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0%				
	เงินประกันผลงานหัก 0%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6%				
	ส่วนที่ 2 ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด				
5	ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด (ป้ายโครงการ)	-	-	-	
	ประมาณราคาเป็นเงินทั้งสิ้น			154,253.92	
สรุป	คิดเป็นเงินงบประมาณ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%) เพียง			134,100.00	
	ตัวอักษร (หนึ่งแสนสามหมื่นสี่พันหนึ่งร้อยบาทถ้วน)				
	ปริมาณงานทั้งโครงการ	275.00 ตร.ม.			
	ราคาเฉลี่ย/หน่วยปริมาณงาน (ไม่รวมค่าใช้จ่ายพิเศษ)	487.64 บาท / ตร.ม.			

เรียน คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

คณะกรรมการกำหนดราคากลางพิจารณาเมื่อวันที่.....

- เพื่อโปรดพิจารณาราคากลางโครงการ

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน

หมู่ 6 และ หมู่ 7

งบประมาณรวม 134,100.00 บาท

(นางสาวโบตัน ดาศรี)

ผู้อำนวยการกองช่าง

- เห็นชอบ

(นายณัฐพงษ์ ทองแก้ว)

ปลัด อบต.ขามป้อม

ความเห็นของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

 เห็นชอบ ไม่เห็นชอบ

(ลงชื่อ)



ประธานกรรมการ

(

นางสาวโบตัน ดาศรี

)

(ลงชื่อ)



กรรมการ

(

นางสาวจิระภา ไสโว

)

(ลงชื่อ)



กรรมการ

(

นางอนัญญา ศรีจินดา

)

- อนุมัติ



(นายเสถียร ชะสิงห์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลขามป้อม

สรุปผลการประมาณราคา

หน่วยงาน	องค์การบริหารส่วนตำบลขามป้อม อ.เปือยน้อย จ.ขอนแก่น				
โครงการ	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน				
ปริมาณงาน	ขนาดกว้าง	4.00 เมตร	ยาว	25.00 เมตร	หนา 0.15 เมตร
สถานที่ดำเนินการ	บ้านหนองโก หมู่ 6		รหัสสายทาง -		
แบบแปลน	แบบ อบต.ขามป้อม (อ้างอิงแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อบต.เลขที่ ทด-2-204)				
ประมาณราคาตาม ปร.4	จำนวน	3	แผ่น (เอกสารแนบ)		
วันที่ประมาณราคา	24 ก.พ. 60				

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
	ส่วนที่ 1 วัสดุต้นทุน				
1	งานอาคาร	44,782.73	1.3074	58,548.94	
2	งานทาง	-		-	
3	งานชลประทาน	-		-	
4	งานสะพานและท่อเหลี่ยม	-		-	
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย	0%			
	เงินประกันผลงานหัก	0%			
	ดอกเบี้ยเงินกู้	6%			
	ส่วนที่ 2 ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด				
5	ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด (ป้ายโครงการ)	-	-	-	
	ประมาณราคาเป็นเงินทั้งสิ้น			58,548.94	
สรุป	คิดเป็นเงินงบประมาณ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%) เพียง			55,100.00	
	ตัวอักษร (ห้าหมื่นห้าพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน)				
	ปริมาณงานทั้งโครงการ	100.00 ตร.ม.			
	ราคาเฉลี่ย/หน่วยปริมาณงาน (ไม่รวมค่าใช้จ่ายพิเศษ)	551.00 บาท / ตร.ม.			

เรียน คณะกรรมการกำหนดราคากลาง คณะกรรมการกำหนดราคากลางพิจารณาเมื่อวันที่.....


- เพื่อโปรดพิจารณาราคากลางโครงการ
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน
บ้านหนองโก หมู่ 6
งบประมาณรวม 55,100.00 บาท


(นางสาวโสดา ดาศรี)
ผู้อำนวยการกองช่าง


- เห็นชอบ

(นายณัฐพงษ์ ทองแก้ว)
ปลัด อบต.ขามป้อม

ความเห็นของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
() เห็นชอบ () ไม่เห็นชอบ

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ
(นางสาวโสดา ดาศรี)

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นางสาวจิระภา ไส้ไว)

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นางอัญญา ศรีจินดา)

- อนุมัติ

(นายเสถียร ชะสิงห์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลขามป้อม

27.03 บทท / ลีตร
ม.ค.-60
74.00 กม.

- ราคาน้ำมันปัจจุบัน อำเภอเมือง
- ราควัสดุจากพาณิชย์จังหวัดขอนแก่นเดือน
- ระยะทางจากอำเภอเมือง - ตำบลขามป้อม

0.15 เมตร

จ.ขอนแก่น
ภายในหมู่บ้าน
ยาว 25.00 เมตร
หนา 0.15 เมตร

รื้อทำลายทาง

รับโอนที่ดิน
เลขที่ ทด-2-204

หมู่ 6
ตำบลขามป้อม

หน้า 1

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	ราคารวม	ราคา/หน่วย	ราคารวม		
1	งานรื้อทาง / ปรับพื้นที่								
1.1	งานรื้อทางกลางป่า		ตร.ม.	-	-	-	-	-	
1.2	งานปรับพื้นที่ทางเดิม	100.00	ตร.ม.	-	-	-	-	-	*เครื่องจักรขนาดเบา
2	งานขึ้นร่องพื้นทาง								
2.1	ดินถม	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	
2.2	วัสดุคัดเลือก " ก "	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	
2.3	วัสดุคัดเลือก " ข "	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	
2.4	ลูกรัง	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	
2.5	หินคลุก	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	
3	งานพื้นทาง								
3.1	ทรายหยาบรองพื้น	6.00	ลบ.ม.	613.43	3,680.58	99.00	594.00	4,274.58	
4	งานคอนกรีต Class A & B	15.00	ลบ.ม.	-	-	306.00	4,590.00	4,590.00	
4.1	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ TYPE 1	5.51	ตัน	2,602.40	14,345.73	-	-	14,345.73	
4.2	ทรายผสมคอนกรีต	8.39	ลบ.ม.	622.77	5,221.93	-	-	5,221.93	
4.3	หินผสมคอนกรีต (เบอร์ 1 - 2)	14.84	ลบ.ม.	744.27	11,041.25	-	-	11,041.25	
	รวมเป็นเงิน (บาท)							39,473.48	

* กำหนดราคาตามหลักเกณฑ์บัญชีค่าแรงงานและราคาราคาวัสดุที่ใช้ประกอบการถอดแบบคำนวณราคากลาง กรมบัญชีกลาง , แขวงการทางขอนแก่นที่ 3 (บ้านไผ่) และ วิทยาพาณิชย์จังหวัดขอนแก่น

กำหนดราคาตาม
27.03 บาท / ลิตร
ม.ค.-60
74.00 กม.

- ราคาน้ำมันปืจจุบัน อำเภอเมือง
- ราคาวีสดุจากพาณิชย์จังหวัดขอนแก่นเดือน
- ระยะทางจากอำเภอเมือง - ตำบลขามบ่อม

0.15 เมตร

หน้า

25.00 เมตร

ยาว

4.00 เมตร

ขนาดกว้าง

วัสดุสายทาง

บ้านหนองโก หมู่ 6

(อ้างอิงแบบมาตรฐานงานสำหรับ อปท.เลขที่ ทธ-2-204)

แบบแปลน

24 ก.พ. 60

ปร.4 แผ่นที่ 2

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	ราคา/หน่วย	ราคา/หน่วย	ราคา/หน่วย		
	ยอดเงินยกมา							39,473.48	
5	งานเหล็กเสริมกันรั้ว								
5.1	เหล็กคดแครงเส้นรูป @ 0.10 x 0.30 m. # dia 4 mm.	100.00	ตร.ม.	33.00		5.00		3,800.00	
6	Expansion Joint @ 100.00 m.								
6.1	Dowel RB 19 mm.	-	ตัน	16,576.70		3,401.00		-	
6.2	ยางมะตอย	-	ตัน	19,106.74		-		-	
6.3	PVC CAP	-	เมตร	14.0200		-		-	
6.4	กระดาษซาออย	-	ตร.ม.	482.12		-		-	*ราคาท้องถิ่นตลาด
6.5	แผ่นพลาสติกโปร่งแสงหนา 0.07 มม.	-	ตร.ม.	6.50		-		-	
7	Contraction Joint @ 10.00 m.								
7.1	Dowel RB 19 mm.	0.0086	ตัน	16,576.70		3,401.00		171.24	
7.2	ยางมะตอย	0.0015	ตัน	19,106.74		-		28.66	
7.3	แผ่นพลาสติกโปร่งแสงหนา 0.07 มม.	4.800	ตร.ม.	6.50		-		31.20	
8	Longitudinal Joint								
8.1	Tie bar DB 12 mm.	-	ตัน	18,726.23		-		-	
8.2	ยางมะตอย	-	ตัน	19,106.74		-		-	
9	งานแบบหล่อคอนกรีต								
9.1	แบบไม้	0.7500	ตร.ม.	610.59		115.00		544.19	
9.2	แบบเหล็ก (ใช้เหล็ก ขนาด 150 x 50 x 2.3 mm. ใช้งานได้ 10 ครั้ง)	-	ตัน	-		-		-	
	รวมเป็นเงิน (บาท)							44,048.78	

* กำหนดราคาตามหลักเกณฑ์ผู้ซื้อค่าแรงงานและราคาวัสดุที่ใช้ประกอบการถอดแบบส่วนราคาตาม กรมบัญชีกลาง , ตารางราคาขอมแก่นที่ 3 (บ้านไร่) และ ราคาพาณิชย์จังหวัดขอนแก่น

สรุปผลการประมาณราคา

หน่วยงาน	องค์การบริหารส่วนตำบลขามป้อม อ.เปือยน้อย จ.ขอนแก่น		
โครงการ	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน		
ปริมาณงาน	ขนาดกว้าง 2.50 เมตร	ยาว 70.00 เมตร	หนา 0.15 เมตร
สถานที่ดำเนินการ	บ้านหินฮาว หมู่ 7	รหัสสายทาง	-
แบบแปลน	แบบ อบต.ขามป้อม	(อ้างอิงแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อบท.เลขที่ ทล-2-204)	
ประมาณราคาตาม ปร.4	จำนวน 3	แผ่น (เอกสารแนบ)	
วันที่ประมาณราคา	24 ก.พ. 60		

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
	ส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุน				
1	งานอาคาร	76,563.99	1.3074	95,704.98	
2	งานทาง	-		-	
3	งานชลประทาน	-		-	
4	งานสะพานและท่อเหลี่ยม	-		-	
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0%				
	เงินประกันผลงานหัก 0%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6%				
	ส่วนที่ 2 ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด				
5	ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด (ป้ายโครงการ)	-	-	-	
	ประมาณราคาเป็นเงินทั้งสิ้น			95,704.98	
สรุป	คิดเป็นเงินงบประมาณ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%) เพียง			79,000.00	
	ตัวอักษร (เจ็ดหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)				
	ปริมาณงานทั้งโครงการ	175.00 ตร.ม.			
	ราคาเฉลี่ย/หน่วยปริมาณงาน (ไม่รวมค่าใช้จ่ายพิเศษ)	451.40 บาท / ตร.ม.			

เรียน คณะกรรมการกำหนดราคากลาง คณะกรรมการกำหนดราคากลางพิจารณาเมื่อวันที่.....

- เพื่อโปรดพิจารณาราคากลางโครงการ **ความเห็นของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง**
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน
บ้านหินฮาว หมู่ 7 () เห็นชอบ () ไม่เห็นชอบ
งบประมาณรวม 79,000.00 บาท

(นางสาวโสดัน ดาศรี) ประธานกรรมการ
ผู้อำนวยการกองช่าง

- เห็นชอบ (นางสาวโสดัน ดาศรี) กรรมการ
(นางสาวจิระภา ไสโร) กรรมการ
(นางอนัญญา ศรีจินดา) กรรมการ

(นายณัฐพงษ์ ทองแคว้ว) ปลัด อบต.ขามป้อม

(นายเสถียร ชะสิงห์) นายกองค์การบริหารส่วนตำบลขามป้อม

27.03 บาท / ลิตร
ม.ค.-60
74.00 กม.

- ราคาน้ำมันปัจจุบัน อำเภอเมือง
- ราคาสีตูดจากพาณิชย์จังหวัดขอนแก่นเดือน
- ระยะทางจากอำเภอเมือง - ตำบลขามบ่อม

องค์การบริหารส่วนตำบลขามบ่อม อ.เบ็ญน้อย จ.ขอนแก่น

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน

ขนาดกว้าง 2.50 เมตร ยาว 70.00 เมตร

บ้านหินฮาว หมู่ 7

แบบ อบต.ขามบ่อม

24 ก.พ. 60

รหัสสายทาง

(อ้างอิงแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อบต.เลขที่ ทธ-2-204)

ปร.4 แผ่นที่ 1

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	ราคารวม	ราคา/หน่วย	ราคารวม		
1	งานขุดลอก / ปรับพื้นที่								
1.1	งานขุดลอกทางยาว		ตร.ม.	-	-	-	-	-	
1.2	งานปรับพื้นที่ทางเดิม	175.00	ตร.ม.	-	-	-	-	-	*เครื่องจักรขนาดใหญ่
2	งานขึ้นร่องพื้นทาง								
2.1	ดินถม	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	
2.2	วัสดุคัดเลือก " ก "	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	
2.3	วัสดุคัดเลือก " ข "	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	
2.4	ลูกรัง	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	
2.5	หินคลุก	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	
3	งานพื้นทาง								
3.1	ทรายหยาบรองพื้น	10.50	ลบ.ม.	613.43	6,441.02	99.00	1,039.50	7,480.52	
4	งานคอนกรีต Class. A & B	26.25	ลบ.ม.	-	-	306.00	8,032.50	8,032.50	
4.1	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ TYPE 1	9.65	ตัน	2,602.40	25,105.03	-	-	25,105.03	
4.2	ทรายผสมคอนกรีต	14.67	ลบ.ม.	622.77	9,138.37	-	-	9,138.37	
4.3	หินผสมคอนกรีต (เบอร์ 1 - 2)	25.96	ลบ.ม.	744.27	19,322.18	-	-	19,322.18	
	รวมเป็นเงิน (บาท)							69,078.59	

- ราคาน้ำมันปัจจุบัน อำเภอเมือง
- ราคาวัสดุจากพาณิชย์จังหวัดขอนแก่นเดือน
- ระยะทางจากอำเภอเมือง - ตำบลขามบ่อม

0.15 เมตร
-
รพช.สายทาง

(อ้างอิงแบบมาตรฐานทางสำหรับ อนุท.เลขที่ ทด-2-204)

องค์การบริหารส่วนตำบลขามบ่อม อ.เปือยน้อย จ.ขอนแก่น
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน
ขนาดกว้าง 2.50 เมตร ยาว 70.00 เมตร
บ้านหินฮาว หมู่ 7
แบบ อบต.ขามบ่อม
24 ก.พ. 60

หน่วยงาน
โครงการ
ปริมาณงาน
สถานที่ดำเนินการ
แบบแปลน
วันที่

ปร.4 แผ่นที่ 2

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	ราคารวม	ราคา/หน่วย	ราคารวม		
	ยอดเงินยกมา							69,078.59	
5	งานเหล็กเสริมกันน้ำ								
5.1	เหล็กตะแกรงสำเร็จรูป @ 0.10 x 0.30 m. # dia 4 mm.	175.00	ตร.ม.	33.00	5,775.00	5.00	875.00	6,650.00	
6	Expansion Joint @ 100.00 m.								
6.1	Dowel RB 19 mm.	-	ตัน	16,576.70	-	3,401.00	-	-	
6.2	ยางมะตอย	-	ตัน	19,106.74	-	-	-	-	
6.3	PVC CAP	-	เมตร	14,020.00	-	-	-	-	
6.4	กระดาดชานอ้อย	-	ตร.ม.	482.12	-	-	-	-	*ราคาท้องถิ่น
6.5	แผ่นพลาสติกโป่งแสงหนา 0.07 มม.	-	ตร.ม.	6.50	-	-	-	-	
7	Contraction Joint @ 10.00 m.								
7.1	Dowel RB 19 mm.	0.0306	ตัน	16,576.70	506.92	3,401.00	104.00	610.92	
7.2	ยางมะตอย	0.0056	ตัน	19,106.74	107.48	-	-	107.48	
7.3	แผ่นพลาสติกโป่งแสงหนา 0.07 มม.	18.000	ตร.ม.	6.50	117.00	-	-	117.00	
8	Longitudinal Joint								
8.1	Tie bar DB 12 mm.	-	ตัน	18,726.23	-	-	-	-	
8.2	ยางมะตอย	-	ตัน	19,106.74	-	-	-	-	
9	งานแบบหล่อคอนกรีต								
9.1	แบบไม่	-	ตร.ม.	610.59	-	115.00	-	-	
9.2	แบบเหล็ก (ใช้เหล็ก ขนาด 150 x 50 x 2.3 mm. ใช้งานได้ 10 ครั้ง)	-	ตัน	-	-	-	-	-	
	รวมเป็นเงิน (บาท)							76,563.99	

* กำหนดราคาตามหลักเกณฑ์ที่มีแรงงานและราคาวัสดุที่ใช้ประกอบการถอดแบบคำนวณราคากลาง กรมบัญชีกลาง . เพื่องการทางขอนแก่น 3 (บ้านใหม่) และ ราคาพาณิชย์จังหวัดขอนแก่น

