

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ ช่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 บ้านหินสาว
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 7 บ้านหินสาว ตำบลขามป้อม อำเภอเบญจน้อย จังหวัดขอนแก่น
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลขามป้อม อำเภอเบญจน้อย จังหวัดขอนแก่น
 แบบเลขที่ -
 กำหนดราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่ง อบต.ขามป้อม ที่ 21/2565 ลว. 1 ก.พ. 2565

เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคา
1	งานปรับปรุงโครงสร้างทาง							
	1.1 งานถางป่าและขุดต่อ (ขนาดเบา)	ตร.ม.	-	1.73	-	1.3607	2.35	
	1.2 งานรื้อผิวลาดยางเดิม	ตร.ม.	-		-	1.3607	-	
	1.3 งานรื้อผิวคอนกรีตเดิม	ตร.ม.	78.75	124.46	9,801.23	1.3607	169.35	13
	1.4	ตร.ม.	-		-	1.3607	-	
	1.5 งานดินถมคันทาง ปรับเปลี่ยนแต่ง	ลบ.ม.	-		-	1.3607	-	
	1.6 งานลูกรังพื้นทาง ปรับเปลี่ยนแต่ง	ลบ.ม.	-		-	1.3607	-	
	1.7 งานวัสดุคัดเลือก (ลูกรัง) บดอัดแน่น หนา 0 ซม.	ลบ.ม.	-		-	1.3607	-	
	1.8 งานทรายรองใต้ผิวคอนกรีต หนา 5 ซม.	ลบ.ม.	3.94	697.08	2,744.75	1.3607	948.52	3
	1.9 งานหินคลุกพื้นทาง ปรับเปลี่ยนแต่ง	ลบ.ม.	-	621.85	-	1.3607	846.15	
2	งานผิวทาง							
	2.1 งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์ หนา 15 ซม.	ตร.ม.	78.75	410.55	32,330.81	1.3607	558.64	43
	2.2 งานรอยต่อแผ่ขยายตามขวาง (Expansion Joint)	ม.	-		-	1.3607	-	
	2.3 งานรอยต่อแผ่หดตามขวาง (Contraction Joint)	ม.	-		-	1.3607	-	
	2.4 งานรอยต่อตามยาว (Longitudinal Joint)	ม.	-		-	1.3607	-	
	2.5 งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์ทางเชื่อม หนา 15 ซม.	ตร.ม.	-		-	1.3607	-	
3	งานไหล่ทาง							
	3.1 งานไหล่ทางลูกรังปรับเปลี่ยนแต่ง	ลบ.ม.	2.21	104.23	230.61	1.3607	141.83	
4	งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก							
	4.1 ขนาด Ø 0.40 ม. ชั้น 3	ม.	-		-	1.3607	-	

รวมค่าก่อสร้าง

61,

- ① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง
- ② ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม
- ③ ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง
- ④ ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

45,107.40

0.00

1.3607

0.0000

สรุปผลการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลขามป้อม อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น
 ประเภทงาน ประเภทงานก่อสร้างทาง
 เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลขามป้อม อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น
 โครงการ ซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 บ้านหินฮาว
 สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ 7 บ้านหินฮาว ตำบลขามป้อม อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น
 ปริมาณงาน ซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 บ้านหินฮาว จำนวน 2 จุด

จุดที่ 1 รื้อผิวคอนกรีตเดิม ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 10.00 เมตร หยา 0.15 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 30.00 ตารางเมตร

และก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 10.00 เมตร หยา 0.15 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 30.00 ตารางเมตร

จุดที่ 2 รื้อผิวคอนกรีตเดิม ขนาดกว้าง 2.50 เมตร ยาว 19.50 เมตร หยา 0.15 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 48.75 ตารางเมตร

และก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 2.50 เมตร ยาว 19.50 เมตร หยา 0.15 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 48.75 ตารางเมตร

(รายละเอียดตามแบบสรุปรายการที่ อบต.ขามป้อม กำหนด)

กำหนดราคากลางตามแบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม จำนวน 1 แผ่น ตามแบบเลขที่ -

กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565

กำหนดราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่ง อบต.ขามป้อม ที่ 21/2565 ลว. 1 ก.พ. 2565

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
					Factor F (พื้นที่ปกติ)
1	ประเภทงานก่อสร้างทาง	45,107.40	1.3607	61,377.64	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0%
					- เงินประกันผลงานหัก 0%
					- ดอกเบี้ยเงินกู้ 5%
					- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7%
สรุป	รวมเป็นค่าก่อสร้าง			61,377.64	
	ราคากลาง			61,000.00	
	หักหนึ่งพันบาทถ้วน				

ปริมาณงาน 78.75 ตร.ม.

เฉลี่ยราคาประมาณ 774.60 บาท/ตร.ม.

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายเนรมิตร มุลวงศ์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายธีรวัฒน์ สีทองราช)

เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน

(ลงชื่อ).....เห็นชอบ

(นางสาวปาริชาติ พุ่มพรม)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลขามป้อม

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวชุติมา เติงขุนทด)

เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน

(ลงชื่อ).....เห็นชอบ

(นายณัฐพงษ์ ทองแคล้ว)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลขามป้อม

(ลงชื่อ).....อนุมัติ

(นายคำสอนธนากุล ไชยปาก)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลขามป้อม